Lucca crea
Cultura & Relazioni

Comune di Lucca

Progetto degli allestimenti elettrici temporanei per le edizioni del triennio 2019-2021 del Festival Internazionale del Fumetto, del Cinema d'Animazione, dell'illustrazione e del Gioco

Progetto definitivo

"Piazza San Romano"
Pianta e schema

4

Scala: 1:250	Data: 31.05.2019	Rev.: 0

Dott. Ing. Valentina Maggi
Via Boccaccio 83A, 55047 Querceta (LU) - Cell. +39 3383027928 - Indirizzo email: v.maggi100@gmail.com -
PEC: valentina.maggi@ingpec.eu - CF: MGGVNT77M68G628A - Iscriz. Ordine Ingegneri Lucca: Sez.A n. 1617



Pianta (scala 1/250)

Legenda simboli luce e f.m.

- Wh — contatore ENEL
- quadro elettrico generale
- quadro elettrico sottocontatore
- proiettore IP65 con lampada led max 50W
- presa 3P +N+T 32A CEE 17 400V
- presa 3P +N+T 63A CEE 17 400V
- plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W
- S — plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W con inverter - luce di sicurezza
- S — plafoniera IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - luce di sicurezza
- US — plafoniera "SA" IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - segnalazione via di esodo
- cavo FG16OR16 in vista aereo e/o su fune portante (H posa ≥ 2,5 mt.) e/o guaina spiralata in vista



n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (KA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	interruttore sottocontatore	125	4	16	0,3	FG16R16	3-1x50+ 1x25N	133
2	arrivo linea	125	4	16		FG16R16	3-1x50+ 1x25N	
3	presa 63A	63	4	6	0,03	FG16OR16	4 x 16	68
4	presa 1 32A	32	4	6	0,03	FG16OR16	4 x 6	36
5	presa 2 32A	32	4	6	0,03	FG16OR16	4 x 6	36
6	generale 1	25	4	6	0,03	FS17	4 x 6	
7	linea 1 luci - luci di sicurezza	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
8	linea 1 faretti	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
9	linea 2 faretti	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
10	generale 2	25	4	6	0,03	FS17	4 x 6	
11	linea 2 luci - luci di sicurezza	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
12	linea 3 faretti	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
13	linea 4 faretti	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	27
14	riserva	16	4	6	0,03			

Schema (fuori scala)