

Codice	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
Impianto Diffusione Area Comics					
01DIF	Rack di gestione apparati costituito da mixer per regolazione volumi, player musicale e microfono per annunci, amplificazione adeguata per almeno 80 elementidi diffusione	a.c.	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
03DIF	Gruppo di continuità adeguato alle potenze in gioco, che consenta il funzionamento di impianto per un minimo di 20 min	a.c.	1	€ 600,00	€ 600,00
04DIF	Circuito di diffusione messaggi INTERNO , cosituito da altoparlante a due vie, cono da 5" e tweeter, staffatura di fissaggio, da esterno, 50 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	60	€ 25,00	€ 1.500,00
05DIF	Circuitodi diffusione messaggi INTERNO cosituito da tromba in alluminio verniciato e staffatura in acciaio IP 65, 30 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	4	€ 35,00	€ 140,00
09DIF	Fornitura e posa in opera di dorsale di alimentazione segnale per la interconnessione dei diffusori, comprensivo dei mezzi quali cestelli , ponteggi e scale per il lavoro in quota	ml	1.400	€ 5,50	€ 7.700,00

Totale	€ 11.740,00
---------------	--------------------

Impianto Diffusione Area The Citadel					
02DIF	Rack di gestione apparati costituito da mixer per regolazione volumi, player musicale e microfono per annunci, amplificazione adeguata per almeno 20 elementi di diffusione	a.c.	1	€ 850,00	€ 850,00
04DIF	Circuito di diffusione messaggi INTERNO , cosituito da altoparlante a due vie, cono da 5" e tweeter, staffatura di fissaggio, da esterno, 50 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	18	€ 25,00	€ 450,00
05DIF	Circuitodi diffusione messaggi INTERNO cosituito da tromba in alluminio verniciato e staffatura in acciaio IP 65, 30 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	4	€ 35,00	€ 140,00
09DIF	Fornitura e posa in opera di dorsale di alimentazione segnale per la interconnessione dei diffusori, comprensivo dei mezzi quali cestelli , ponteggi e scale per il lavoro in quota	ml	450	€ 5,50	€ 2.475,00

Totale	€ 3.915,00
---------------	-------------------

Codice	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
Impianto Diffusione Area Games					
01DIF	Rack di gestione apparati costituito da mixer per regolazione volumi, player musicale e microfono per annunci, amplificazione adeguata per almeno 80 elementi di diffusione	a.c.	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
03DIF	Gruppo di continuità adeguato alle potenze in gioco, che consenta il funzionamento di impianto per un minimo di 20 min	a.c.	1	€ 600,00	€ 600,00
05DIF	Circuiti di diffusione messaggi INTERNO costituito da tromba in alluminio verniciato e staffatura in acciaio IP 65, 30 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	40	€ 35,00	€ 1.400,00
06DIF	Circuito di diffusione messaggi ESTERNO costituito da tromba in alluminio verniciato e staffatura in acciaio IP 65, 30 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	6	€ 35,00	€ 210,00
09DIF	Fornitura e posa in opera di dorsale di alimentazione segnale per la interconnessione dei diffusori, comprensivo dei mezzi quali cestelli , ponteggi e scale per il lavoro in quota	ml	900	€ 5,50	€ 4.950,00

Totale	€	8.960,00
---------------	----------	-----------------

Impianto Diffusione Area Japan					
02DIF	Rack di gestione apparati costituito da mixer per regolazione volumi, player musicale e microfono per annunci, amplificazione adeguata per almeno 20 elementi di diffusione	a.c.	1	€ 850,00	€ 850,00
04DIF	Circuito di diffusione messaggi INTERNO , costituito da altoparlante a due vie, cono da 5" e tweeter, staffatura di fissaggio, da esterno, 50 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	8	€ 25,00	€ 200,00
06DIF	Circuito di diffusione messaggi ESTERNO costituito da tromba in alluminio verniciato e staffatura in acciaio IP 65, 30 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	8	€ 35,00	€ 280,00
07DIF	Struttura di sostegno diffusori di suono realizzata in tralicciato in alluminio su base in acciaio altezza minima 3 mt.	a.c.	1	€ 250,00	€ 250,00
09DIF	Fornitura e posa in opera di dorsale di alimentazione segnale per la interconnessione dei diffusori, comprensivo dei mezzi quali cestelli , ponteggi e scale per il lavoro in quota	ml	550	€ 5,50	€ 3.025,00

Totale	€	4.605,00
---------------	----------	-----------------

Impianto Diffusione Area S.Donato					
02DIF	Rack di gestione apparati costituito da mixer per regolazione volumi, player musicale e microfono per annunci, amplificazione adeguata per almeno 20 elementi di diffusione	a.c.	1	€ 850,00	€ 850,00
04DIF	Circuito di diffusione messaggi INTERNO costituito da tromba in alluminio verniciato e staffatura in acciaio IP 65, 30 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	8	€ 25,00	€ 200,00
09DIF	Fornitura e posa in opera di dorsale di alimentazione segnale per la interconnessione dei diffusori, comprensivo dei mezzi quali cestelli , ponteggi e scale per il lavoro in quota	ml	170	€ 5,50	€ 935,00

Totale	€ 1.985,00
---------------	-------------------

Assistenza Impianti					
08DIF	Servizio di assistenza agli impianti costituito da n°2 tecnico specializzato per conduzione ed assistenze impianto diffusione	giorno	10	€ 320,00	€ 3.200,00

Totale	€ 3.200,00
---------------	-------------------

Impianto TVVC Carducci					
10TVC	Registratore eventi e configurazione per postazione di monitoraggio da segreteria e da n° 2 utenze esterne	a.c.	1	€ 1.400,00	€ 1.400,00
11TVC	Armadio di quadro comprensivi di switch poe 4 porte, in opera	cad	4	€ 500,00	€ 2.000,00
12TVC	Telecamera di rete interna in opera	cad	8	€ 100,00	€ 800,00
13TVC	Telecamera di rete esterna in opera	cad	5	€ 150,00	€ 750,00
14TVC	Fornitura e posa in opera di dorsale di alimentazione segnale per la interconnessione delle telecamere, comprensivo dei mezzi quali cestelli , ponteggi e scale per il lavoro in quota	ml	600	€ 6,50	€ 3.900,00

Totale	€ 8.850,00
---------------	-------------------

Display Informativo Segreteria					
15DIF	Monitor 75 " appeso alla struttura, collegamento a Personal Computer con programma creazione testi	a.c.	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Totale	€ 2.000,00
---------------	-------------------

TOTALE GENERALE	€ 45.255,00
------------------------	--------------------

Di cui oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
--------------------------------------	-------------------

Di cui costi manodopera	€ 11.000,00
--------------------------------	--------------------

TOTALE SOGGETTO A RIBASSO	€ 40.255,00
----------------------------------	--------------------