

ELENCO PREZZI UNITARI			
Voce	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario
01DIF	Rack di gestione apparati costituito da mixer per regolazione volumi, player musicale e microfono per annunci, amplificazione adeguata per almeno 80 elementi di diffusione	a.c.	€ 1.800,00
02DIF	Rack di gestione apparati costituito da mixer per regolazione volumi, player musicale e microfono per annunci, amplificazione adeguata per almeno 20 elementi di diffusione	a.c.	€ 850,00
03DIF	Gruppo di continuità adeguato alle potenze in gioco, che consenta il funzionamento di impianto per un minimo di 20 min	a.c.	€ 600,00
04DIF	Circuito di diffusione messaggi <b>INTERNO</b> , costituito da altoparlante a due vie, cono da 5" e tweeter, staffatura di fissaggio, da esterno, 50 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	€ 25,00
05DIF	Circuito di diffusione messaggi <b>INTERNO</b> costituito da <b>tromba</b> in alluminio verniciato e staffatura in acciaio IP 65, 30 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	€ 35,00
06DIF	Circuito di diffusione messaggi <b>ESTERNO</b> costituito da <b>tromba</b> in alluminio verniciato e staffatura in acciaio IP 65, 30 watt voce e musica, comprensivo li linea di alimentazione in conduttore di rame 2x 0,75 fino al nodo di distribuzione segnale della tensostruttura di appartenenza.	cad	€ 35,00
07DIF	Struttura di sostegno diffusori di suono realizzata in tralicciato in alluminio su base in acciaio altezza minima 3 mt.	a.c.	€ 250,00
08DIF	Servizio di assistenza agli impianti costituito da n°2 tecnico specializzato per conduzione ed assistenze impianto diffusione	giorno	€ 320,00
09DIF	Fornitura e posa in opera di dorsale di alimentazione segnale per la interconnessione dei diffusori, comprensivo dei mezzi quali cestelli , ponteggi e scale per il lavoro in quota	ml	€ 5,50
10TVC	Registratore eventi e configurazione per postazione di monitoraggio da segreteria e da n° 2 utenze esterne	a.c.	€ 1.400,00
11TVC	Armadio di quadro comprensivi di switch poe 4 porte, in opera	cad	€ 500,00
12TVC	Telecamera di rete interna in opera	cad	€ 100,00
13TVC	Telecamera di rete esterna in opera	cad	€ 150,00
14TVC	Fornitura e posa in opera di dorsale di alimentazione segnale per la interconnessione delle telecamere, comprensivo dei mezzi quali cestelli , ponteggi e scale per il lavoro in quota	ml	€ 6,50
15DIF	Monitor 75 " appeso alla struttura, collegamento a Personal Computer con programma creazione testi	a.c.	€ 2.000,00