

Progetto definitivo

"Via F.Carrara"
Pianta e schema

Scala: 1:250

Data: 31.05.2019


Rev.: 0

6

Dott. Ing. Valentina Maggi

Via Boccaccio 83A, 55047 Querceta (LU) - Cell. +39 3383027928 - Indirizzo email: v.maggi100@gmail.com -
PEC: valentina.maggi@ingpec.eu - CF: MGGVNT77M68G628A - Iscriz. Ordine Ingegneri Lucca: Sez.A n. 1617

Pianta (scala 1/250)




Legenda simboli luce e f.m.

- contatore ENEL
- quadro elettrico di zona
- plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W
- plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W con inverter - luce di sicurezza
- cavo FG16OR16 in vista aereo e/o su fune portante (H posa $\geq 2,5$ mt.) e/o guaina spiralata in vista

Q. Sottocontatore 230V

Q. Prese 230V (Tipo 2)



n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	interruttore sottocontatore	32	2	6		FG16OR16	2 x 6	41
2	generale quadro	32	2	6	0,03	FG16OR16	2 x 6	
3	presa 1 linea 1 prese	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	23
4	presa 2 linea 2 prese	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	23
5	presa 3 luce	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	23
6	presa 4 luce di sicurezza	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	23

Schema (fuori scala)