


Pianta S. Donato (scala 1:500)

Legenda simboli luce e f.m.

- gruppo elettrogeno escluso dall'appalto
- quadro elettrico di zona
- plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W
- plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W con inverter - luce di sicurezza
- presa 2x16A +T CEE 17 230V
- presa 3P +N+T 63A CEE 17 400V
- cavo FG16OR16 posato a pavimento in area interdetta al pubblico
- corpo illuminante - illuminazione pubblica
- corda di rame FS17 sezione 70 mmq
- pozzetto di terra con dispersore a croce in acciaio zincato 50x50x5mm

Q. Prese 400V (tipo 1)



n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icn (kA)	sens. (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	32	4	6	0,03	FG16OR16	4 x 6	
2	presa 1 - stand cortina	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	23
3	presa 2 - stand cortina	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	23
4	presa 3 - stand cortina	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	23
5	presa 4 - stand cortina	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	23
6	presa 5 - stand cortina	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	23
7	presa 6 - stand cortina	16	2	4,5		FG16OR16	2 x 2,5	23

Schemi (fuori scala)