

| | | | | | | 1101 | € 38.494,47 | 1151 | € 9.303,66 | 1205 | € 3.273,04 | 1251 | € 3.114,64 | 1300 | € 11.483,50 | 1307 | | 1309 | € 4.523,77 | 1311 | € 4.846,11 | 1401 | € 744,11 |
|-----------|---|----|---|----------|--|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Piazza Napoleone - Passaglia | | Piazza del Giglio | | Cortile degli Svizzeri | | Piazza S.Romano | | Corso Garibaldi | | Via F. Carrara | | Piazza della Caserma | | Via del Pallone | | Piazza S.Giusto | |
| | QUADRI ELETTRICI PUNTI DI CONSEGNA Fornitura e posa in opera in noleggio di quadro elettrico sottocontatore / punto di consegna in contenitore in PVC grado di protezione minima IP55. Completo di tutti gli oneri ed accessori per rendere l'opera complet e funzionante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 0-6kW 230V | n. | 1 | € 69,41 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 69,41 |
| E2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 7-15kW 400V | n. | 1 | € 69,41 | | 1 | € 69,41 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 3 | € 208,22 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| E3 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 16-30kW 400V | n. | 1 | € 75,03 | | 3 | € 225,10 | 1 | € 75,03 | 1 | € 75,03 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 75,03 | 1 | € 75,03 | 0 | € 0,00 |
| E4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 31-60kW 400V | n. | 1 | € 165,07 | | 2 | € 330,15 | 0 | € 0,00 | | | 1 | € 165,07 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| E5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 61-80kW 400V | n. | 1 | € 534,61 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| E6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 81-130kW 400V | n. | 1 | € 534,61 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | 2352 | € 5.838,53 | 2401 | | 2451 | € 7.255,59 | 2501 | € 4.230,86 | 2601 | € 4.440,86 | 2650 | € 17.132,06 | 2701 | € 5.978,52 | 2702 | € 3.509,65 | 3103 | € 1.453,77 | 3151 | € 4.905,69 | 3301 | | |
|-----------|---|---------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|---------|--------|
| | | Piazza del Collegio | | Piazza S.Frediano | | Piazza Anfiteatro | | Piazza S.Pietro Somaldi | | Piazza S.Francesco | | Giardino degli Osservanti | | Via dei Bacchettoni | | Spalti Via Bacchettoni | | Oratorio S.Giuseppe | | Piazzale Arrigoni | | Piazza Colonna Mozza | | |
| | QUADRI ELETTRICI PUNTI DI CONSEGNA Fornitura e posa in opera in noleggio di quadro elettrico sottocontatore / punto di consegna in contenitore in PVC grado di protezione minima IP55. Completo di tutti gli oneri ed accessori per rendere l'opera complet e funzionante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 0-6kW 230V | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| E2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 7-15kW 400V | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 69,41 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| E3 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 16-30kW 400V | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 75,03 | 1 | € 75,03 | 0 | € 0,00 | 1 | € 75,03 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 75,03 | 1 | € 75,03 | |
| E4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 31-60kW 400V | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 165,07 | | | | | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| E5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 61-80kW 400V | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | | | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| E6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 81-130kW 400V | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | | | | 1 | € 534,61 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | € 4.707,82 | 3351 | | 4100 | € 4.573,33 | 4108 | € 10.427,29 | 4150 | € 19.992,42 | 4158 | | 4200 | € 16.437,59 | 4208 | € 3.358,05 | 4250 | € 8.158,39 | 4300 | € 5.565,80 | 4453 | € 3.639,13 |
|-----------|---|------------|---------------|--------|------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Villa Bottini | | Baluardo S.Maria | | Cortina S.Maria | | Baluardo S.Paolino | | Cortina S.Paolino | | Baluardo S.Donato | | Cortina S.Donato | | Baluardo S.Croce | | Piattaforma S.Frediano | | Padiglione Mangiappone | |
| | QUADRI ELETTRICI PUNTI DI CONSEGNA Fornitura e posa in opera in noleggio di quadro elettrico sottocontatore / punto di consegna in contenitore in PVC grado di protezione minima IP55. Completo di tutti gli oneri ed accessori per rendere l'opera complet e funzionante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 0-6kW 230V | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| E2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 7-15kW 400V | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| E3 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 16-30kW 400V | € 75,03 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| E4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 31-60kW 400V | | | | 1 | € 165,07 | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| E5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 61-80kW 400V | | | | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| E6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 81-130kW 400V | | | | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | 4550 | € 3.614,06 | 4608 | € 5.237,92 | 5100 | € 142.739,39 | 6306 | € 748,08 | 6307 | € 722,20 | 6400 | € 791,37 | 1351-3101-3102 | € 9.967,19 | 1651-1652 | € 12.399,64 | 1651-1661 | € 4.499,14 | 2101-2105 | € 3.451,62 | 3251-3252 | |
|-----------|---|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|--|------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------|
| | | Baluardo S.Regolo | | Cortina S.Colombano | | Area Carducci | | Ex Magazzini Manifattura | | Parcheggio Metro Stazione | | Piazzale Risorgimento | | Piazza S.Martino-S.Giovanni-Antelminelli | | Cavallerizza - Piazzale S.Donato | | Piazza S.Maria | | Piazza S.Michele Palazzo Pretorio | | Piazza Bernardini | |
| | QUADRI ELETTRICI PUNTI DI CONSEGNA Fornitura e posa in opera in noleggio di quadro elettrico sottocontatore / punto di consegna in contenitore in PVC grado di protezione minima IP55. Completo di tutti gli oneri ed accessori per rendere l'opera complet e funzionante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 0-6kW 230V | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 69,41 | 1 | € 69,41 | 1 | € 69,41 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| E2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 7-15kW 400V | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 2 | € 138,81 | 0 | € 0,00 | 2 | € 0,00 |
| E3 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 16-30kW 400V | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 2 | € 150,07 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 75,03 | 0 | € 0,00 |
| E4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 31-60kW 400V | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 165,07 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| E5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 61-80kW 400V | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| E6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 81-130kW 400V | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 534,61 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | € 7.581,57 | 2551 | € 3.998,91 | 2552 | € 4.500,70 |
|-----------|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | Santa Maria 1 | | Santa Maria 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | QUADRI ELETTRICI PUNTI DI CONSEGNA Fornitura e posa in opera in noleggio di quadro elettrico sottocontatore / punto di consegna in contenitore in PVC grado di protezione minima IP55. Completo di tutti gli oneri ed accessori per rendere l'opera complet e funzionante | | | | | |
| | | | | | | |
| E1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 0-6kW 230V | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| E2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 7-15kW 400V | € 138,81 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| E3 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 16-30kW 400V | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| E4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 31-60kW 400V | € 0,00 | 1 | € 165,07 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| E5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 61-80kW 400V | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| E6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico sottocontatore per una potenza da 81-130kW 400V | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | 1101 | € 38.494,47 | 1151 | € 9.303,66 | 1205 | € 3.273,04 | 1251 | € 3.114,64 | 1300 | € 11.483,50 | 1307 | | 1309 | € 4.523,77 | 1311 | € 4.846,11 | 1401 | € 744,11 |
|-----------|--|----|---|------------|--|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Piazza Napoleone - Passaglia | | Piazza del Giglio | | Cortile degli Svizzeri | | Piazza S.Romano | | Corso Garibaldi | | Via F. Carrara | | Piazza della Caserma | | Via del Pallone | | Piazza S.Giusto | |
| | FORNITURA E POSA QUADRI DI DISTRIBUZIONE Fornitura e posa di quadri elettrici di distribuzione del tipo ASC completi di tutte le apparecchiature di comando, protezione e prelievo dell'energia elettrica. Grado di protezione minimo IP44 per psa da interno e IP55 per posa da esterno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 125A trifase +N e n.6 uscite da 32A trifase + N. | n. | 1 | € 487,72 | | 2 | € 975,44 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| Q6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 400A trifase + N - n.4 uscite da 63A trifase + N - n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | n. | 1 | € 2.063,42 | | 2 | € 4.126,84 | 1 | € 2.063,42 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | FORNITURA E POSA DI QUADRI SECONDARI Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in gomma /plastica e/o flight case. grado di protezione minimo IP44 per posa interna / esterna (coperta da struttura). completo di tutti gli oneri per la corretta installazione e funzionalità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 32A trifase +N e n.6 uscite da 16A monofase. | n. | 1 | € 106,92 | | 2 | € 213,85 | 0 | € 0,00 | 1 | € 106,92 | 0 | € 0,00 | 3 | € 320,77 | 0 | € 0,00 | 1 | € 106,92 | 0 | € 0,00 | 1 | € 106,92 |
| Q2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 63A trifase +N e n.12 uscite da 16A monofase. | n. | 1 | € 300,13 | | 2 | € 600,27 | 2 | € 600,27 | 1 | € 300,13 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 300,13 | 0 | € 0,00 |

| | | 2352 | € 5.838,53 | 2401 | | 2451 | € 7.255,59 | 2501 | € 4.230,86 | 2601 | € 4.440,86 | 2650 | € 17.132,06 | 2701 | € 5.978,52 | 2702 | € 3.509,65 | 3103 | € 1.453,77 | 3151 | € 4.905,69 | 3301 |
|----|--|---------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | Piazza del Collegio | | Piazza S.Frediano | | Piazza Anfiteatro | | Piazza S.Pietro Somaldi | | Piazza S.Francesco | | Giardino degli Osservanti | | Via dei Bacchettoni | | Spalti Via Bacchettoni | | Oratorio S.Giuseppe | | Piazzale Arrigoni | | Piazza Colonna Mozza |
| | FORNITURA E POSA QUADRI DI DISTRIBUZIONE Fornitura e posa di quadri elettrici di distribuzione del tipo ASC completi di tutte le apparecchiature di comando, protezione e prelievo dell'energia elettrica. Grado di protezione minimo IP44 per psa da interno e IP55 per posa da esterno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 125A trifase +N e n.6 uscite da 32A trifase + N. | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 487,72 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| Q6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 400A trifase + N - n.4 uscite da 63A trifase + N - n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | 1 | € 2.063,4 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| | FORNITURA E POSA DI QUADRI SECONDARI Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in gomma /plastica e/o flight case. grado di protezione minimo IP44 per posa interna / esterna (coperta da struttura). completo di tutti gli oneri per la corretta installazione e funzionalità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 32A trifase +N e n.6 uscite da 16A monofase. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| Q2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 63A trifase +N e n.12 uscite da 16A monofase. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 300,13 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 6 | € 1.800,8 | 1 | € 300,13 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 300,13 | 1 |

| | | 4550 | € 3.614,06 | 4608 | € 5.237,92 | 5100 | € 142.739,39 | 6306 | € 748,08 | 6307 | € 722,20 | 6400 | € 791,37 | 1351-3101-3102 | € 9.967,19 | 1651-1652 | € 12.399,64 | 1651-1661 | € 4.499,14 | 2101-2105 | € 3.451,62 | 3251-3252 | |
|-----------|--|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|--|------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------|
| | | Baluardo S.Regolo | | Cortina S.Colombano | | Area Carducci | | Ex Magazzini Manifattura | | Parcheggio Metro Stazione | | Piazzale Risorgimento | | Piazza S.Martino-S.Giovanni-Antelminelli | | Cavallerizza - Piazzale S.Donato | | Piazza S.Maria | | Piazza S.Michele Palazzo Pretorio | | Piazza Bernardini | |
| | FORNITURA E POSA QUADRI DI DISTRIBUZIONE Fornitura e posa di quadri elettrici di distribuzione del tipo ASC completi di tutte le apparecchiature di comando, protezione e prelievo dell'energia elettrica. Grado di protezione minimo IP44 per psa da interno e IP55 per posa da esterno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 125A trifase +N e n.6 uscite da 32A trifase + N. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| Q6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 400A trifase + N - n.4 uscite da 63A trifase + N - n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | 1 | € 2.063,4 | 1 | € 2.063,4 | 5 | € 10.317,0 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 2.063,4 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | FORNITURA E POSA DI QUADRI SECONDARI Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in gomma /plastica e/o flight case. grado di protezione minimo IP44 per posa interna / esterna (coperta da struttura). completo di tutti gli oneri per la corretta installazione e funzionalità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 32A trifase +N e n.6 uscite da 16A monofase. | 0 | € 0,00 | 2 | € 213,85 | 12 | € 1.283,6 | 1 | € 106,92 | 1 | € 106,92 | 1 | € 106,92 | 4 | € 427,69 | | | 4 | € 427,69 | 2 | € 213,85 | 2 | |
| Q2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 63A trifase +N e n.12 uscite da 16A monofase. | 0 | € 0,00 | 1 | € 300,13 | 6 | € 1.800,8 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | € 7.581,57 | 2551 | € 3.998,91 | 2552 | € 4.500,70 |
| | | | Santa Maria 1 | | Santa Maria 2 | |
| | FORNITURA E POSA QUADRI DI DISTRIBUZIONE Fornitura e posa di quadri elettrici di distribuzione del tipo ASC completi di tutte le apparecchiature di comando, protezione e prelievo dell'energia elettrica. Grado di protezione minimo IP44 per psa da interno e IP55 per posa da esterno | | | | | |
| | | | | | | |
| Q4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 125A trifase +N e n.6 uscite da 32A trifase + N. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| Q6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 400A trifase + N - n.4 uscite da 63A trifase + N - n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | FORNITURA E POSA DI QUADRI SECONDARI Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in gomma /plastica e/o flight case. grado di protezione minimo IP44 per posa interna / esterna (coperta da struttura). completo di tutti gli oneri per la corretta installazione e funzionalità | | | | | |
| | | | | | | |
| Q1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 32A trifase +N e n.6 uscite da 16A monofase. | € 213,85 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| Q2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 63A trifase +N e n.12 uscite da 16A monofase. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | | | | | 1101 | € 38.494,47 | 1151 | € 9.303,66 | 1205 | € 3.273,04 | 1251 | € 3.114,64 | 1300 | € 11.483,50 | 1307 | | 1309 | € 4.523,77 | 1311 | € 4.846,11 | 1401 | € 744,11 | |
|----|--|----|---|------------|--|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|--------|
| | | | | | | Piazza Napoleone - Passaglia | | Piazza del Giglio | | Cortile degli Svizzeri | | Piazza S.Romano | | Corso Garibaldi | | Via F. Carrara | | Piazza della Caserma | | Via del Pallone | | Piazza S.Giusto | | |
| Q4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 125A trifase +N e n.6 uscite da 32A trifase + N. | n. | 1 | € 487,72 | | 2 | € 975,44 | 0 | € 0,00 | | | 1 | € 487,72 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| Q5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 250A trifase +N e n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | n. | 1 | € 1.500,67 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| Q5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 250A trifase +N e n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | n. | 1 | € 1.500,67 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| Q6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 400A trifase + N - n.4 uscite da 63A trifase + N - n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | n. | 1 | € 2.063,42 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| | FORNITURA E POSA DI QUADRI SECONDARI Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in gomma /plastica e/o flight case. grado di protezione minimo IP44 per posa interna / esterna (coperta da struttura). completo di tutti gli oneri per la corretta installazione e funzionalità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 32A trifase +N e n.6 uscite da 16A monofase. | n. | 1 | € 106,92 | | 2 | € 213,85 | 0 | € 0,00 | | 1 | € 106,92 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 106,92 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| Q2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 63A trifase +N e n.12 uscite da 16A monofase. | n. | 1 | € 300,13 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |

| | | 2352 | € 5.838,53 | 2401 | | 2451 | € 7.255,59 | 2501 | € 4.230,86 | 2601 | € 4.440,86 | 2650 | € 17.132,06 | 2701 | € 5.978,52 | 2702 | € 3.509,65 | 3103 | € 1.453,77 | 3151 | € 4.905,69 | 3301 | |
|----|--|---------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|--------|
| | | Piazza del Collegio | | Piazza S.Frediano | | Piazza Anfiteatro | | Piazza S.Pietro Somaldi | | Piazza S.Francesco | | Giardino degli Osservanti | | Via dei Bacchettoni | | Spalti Via Bacchettoni | | Oratorio S.Giuseppe | | Piazzale Arrigoni | | Piazza Colonna Mozza | |
| Q4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 125A trifase +N e n.6 uscite da 32A trifase + N. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 487,72 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 3 | € 1.463,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| Q5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 250A trifase +N e n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| Q5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 250A trifase +N e n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 1.500,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| Q6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 400A trifase + N - n.4 uscite da 63A trifase + N - n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | FORNITURA E POSA DI QUADRI SECONDARI Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in gomma /plastica e/o flight case. grado di protezione minimo IP44 per posa interna / esterna (coperta da struttura). completo di tutti gli oneri per la corretta installazione e funzionalità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 32A trifase +N e n.6 uscite da 16A monofase. | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 9 | € 962,30 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| Q2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 63A trifase +N e n.12 uscite da 16A monofase. | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 300,13 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 300,13 | 1 | € 300,13 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | € 4.707,82 | 3351 | | 4100 | € 4.573,33 | 4108 | € 10.427,29 | 4150 | € 19.992,42 | 4158 | | 4200 | € 16.437,59 | 4208 | € 3.358,05 | 4250 | € 8.158,39 | 4300 | € 5.565,80 | 4453 | € 3.639,13 |
|----|--|------------|---------------|--------|------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Villa Bottini | | Baluardo S.Maria | | Cortina S.Maria | | Baluardo S.Paolino | | Cortina S.Paolino | | Baluardo S.Donato | | Cortina S.Donato | | Baluardo S.Croce | | Piattaforma S.Frediano | | Padiglione Mangiappone | |
| Q4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 125A trifase +N e n.6 uscite da 32A trifase + N. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 2 | € 975,44 | | | 1 | € 487,72 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 487,72 | 0 | € 0,00 |
| Q5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 250A trifase +N e n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| Q5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 250A trifase +N e n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 1.500,00 | 1 | € 1.500,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| Q6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 400A trifase + N - n.4 uscite da 63A trifase + N - n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 1 | € 2.063,40 | 0 | € 0,00 | 1 | € 2.063,40 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | FORNITURA E POSA DI QUADRI SECONDARI Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in gomma /plastica e/o flight case. grado di protezione minimo IP44 per posa interna / esterna (coperta da struttura). completo di tutti gli oneri per la corretta installazione e funzionalità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 32A trifase +N e n.6 uscite da 16A monofase. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| Q2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 63A trifase +N e n.12 uscite da 16A monofase. | € 300,13 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 3 | € 900,40 | 0 | € 0,00 |

| | | 4550 | € 3.614,06 | 4608 | € 5.237,92 | 5100 | € 142.739,39 | 6306 | € 748,08 | 6307 | € 722,20 | 6400 | € 791,37 | 1351-3101-3102 | € 9.967,19 | 1651-1652 | € 12.399,64 | 1651-1661 | € 4.499,14 | 2101-2105 | € 3.451,62 | 3251-3252 |
|----|--|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|--|------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Baluardo S.Regolo | | Cortina S.Colombano | | Area Carducci | | Ex Magazzini Manifattura | | Parcheggio Metro Stazione | | Piazzale Risorgimento | | Piazza S.Martino-S.Giovanni-Antelminelli | | Cavallerizza - Piazzale S.Donato | | Piazza S.Maria | | Piazza S.Michele Palazzo Pretorio | | Piazza Bernardini |
| Q4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 125A trifase +N e n.6 uscite da 32A trifase + N. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 4 | € 1.950,4 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 487,72 | 1 | € 487,72 | 0 | € 0,00 | 1 | € 487,72 | 0 |
| Q5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 250A trifase +N e n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| Q5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 250A trifase +N e n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 1.500,0 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| Q6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 400A trifase + N - n.4 uscite da 63A trifase + N - n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 5 | € 10.317 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| | FORNITURA E POSA DI QUADRI SECONDARI Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in gomma /plastica e/o flight case. grado di protezione minimo IP44 per posa interna / esterna (coperta da struttura). completo di tutti gli oneri per la corretta installazione e funzionalità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 32A trifase +N e n.6 uscite da 16A monofase. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
| Q2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 63A trifase +N e n.12 uscite da 16A monofase. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 4 | € 1.200,4 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 2 | € 600,27 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |

| | | € 7.581,57 | 2551 | € 3.998,91 | 2552 | € 4.500,70 |
|----|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | Santa Maria 1 | | Santa Maria 2 | |
| | | | | | | |
| Q4 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 125A trifase +N e n.6 uscite da 32A trifase + N. | € 0,00 | 1 | € 487,72 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| Q5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 250A trifase +N e n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| Q5 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 250A trifase +N e n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| Q6 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 400A trifase + N - n.4 uscite da 63A trifase + N - n.4 uscite da 32A trifase + N - n.12 uscite 16A monofase. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | FORNITURA E POSA DI QUADRI SECONDARI Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in gomma /plastica e/o flight case. grado di protezione minimo IP44 per posa interna / esterna (coperta da struttura). completo di tutti gli oneri per la corretta installazione e funzionalità | | | | | |
| | | | | | | |
| Q1 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 32A trifase +N e n.6 uscite da 16A monofase. | € 213,85 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| Q2 | Fornitura e posa a noleggio di quadro elettrico per distribuzione secondaria ingresso 63A trifase +N e n.12 uscite da 16A monofase. | € 0,00 | 1 | € 300,13 | 1 | € 300,13 |

| | | € 7.581,57 | 2551 | € 3.998,91 | 2552 | € 4.500,70 |
|------------|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | Santa Maria 1 | | Santa Maria 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fornitura e posa in opera di linea di cavi elettrici del tipo H07RNF di sezione indicata. Cavo per posa a vista, all'interno di strutture e/o tubazioni e/o su fune. | | | | | |
| | | | | | | |
| C08 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 150mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| C10 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 70mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| C06 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 95mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| C08 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 150mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | 1101 | € 38.494,47 | 1151 | € 9.303,66 | 1205 | € 3.273,04 | 1251 | € 3.114,64 | 1300 | € 11.483,50 | 1307 | | 1309 | € 4.523,77 | 1311 | € 4.846,11 | 1401 | € 744,11 |
|-----|--|----|---|--------|------|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|-----|----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Piazza Napoleone - Passaglia | | Piazza del Giglio | | Cortile degli Svizzeri | | Piazza S.Romano | | Corso Garibaldi | | Via F. Carrara | | Piazza della Caserma | | Via del Pallone | | Piazza S.Giusto | |
| | Fornitura e posa in opera di linea di cavi elettrici del tipo H07RNF di sezione indicata. Cavo per posa a vista, all'interno di strutture e/o tubazioni e/o su fune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | m. | 1 | € 0,60 | 2060 | € 1.236,4 | 335 | € 201,09 | 40 | € 24,01 | 0 | € 0,00 | 550 | € 330,15 | 0 | € 0,00 | 360 | € 216,10 | 224 | € 134,46 | 30 | € 18,01 | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | m. | 1 | € 0,60 | 1076 | € 645,89 | 120 | € 72,03 | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 45 | € 27,01 | 88 | € 52,82 | 0 | € 0,00 | |
| C02 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G6mmq | m. | 1 | € 0,99 | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| C02 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G6mmq | m. | 1 | € 0,99 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| C11 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G2. 5mmq | m. | 1 | € 0,75 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| C12 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G4mmq | m. | 1 | € 1,13 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | m. | 1 | € 1,56 | 500 | € 778,47 | 0 | € 0,00 | 180 | € 280,25 | 0 | € 0,00 | 60 | € 93,42 | 0 | € 0,00 | 30 | € 46,71 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | m. | 1 | € 1,56 | 0 | € 0,00 | 70 | € 108,99 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | |

| | | 2352 | € 5.838,53 | 2401 | | 2451 | € 7.255,59 | 2501 | € 4.230,86 | 2601 | € 4.440,86 | 2650 | € 17.132,06 | 2701 | € 5.978,52 | 2702 | € 3.509,65 | 3103 | € 1.453,77 | 3151 | € 4.905,69 | 3301 |
|-----|--|---------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | Piazza del Collegio | | Piazza S.Frediano | | Piazza Anfiteatro | | Piazza S.Pietro Somaldi | | Piazza S.Francesco | | Giardino degli Osservanti | | Via dei Bacchettoni | | Spalti Via Bacchettoni | | Oratorio S.Giuseppe | | Piazzale Arrigoni | | Piazza Colonna Mozza |
| | Fornitura e posa in opera di linea di cavi elettrici del tipo H07RNF di sezione indicata. Cavo per posa a vista, all'interno di strutture e/o tubazioni e/o su fune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | 36 | € 21,61 | 0 | € 0,00 | 296 | € 177,68 | 190 | € 114,05 | 175 | € 105,05 | 636 | € 381,77 | 210 | € 126,06 | 110 | € 66,03 | 0 | € 0,00 | 210 | € 126,06 | 232 |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | 110 | € 66,03 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 20 | € 12,01 | 200 | € 120,05 | 136 | € 81,64 | 64 | € 38,42 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C02 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G6mmq | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C02 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G6mmq | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C11 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G2. 5mmq | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C12 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G4mmq | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | 90 | € 140,13 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 40 | € 62,28 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 40 | € 62,28 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |

| | | € 4.707,82 | 3351 | | 4100 | € 4.573,33 | 4108 | € 10.427,29 | 4150 | € 19.992,42 | 4158 | | 4200 | € 16.437,59 | 4208 | € 3.358,05 | 4250 | € 8.158,39 | 4300 | € 5.565,80 | 4453 | € 3.639,13 |
|-----|--|------------|---------------|--------|------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Villa Bottini | | Baluardo S.Maria | | Cortina S.Maria | | Baluardo S.Paolino | | Cortina S.Paolino | | Baluardo S.Donato | | Cortina S.Donato | | Baluardo S.Croce | | Piattaforma S.Frediano | | Padiglione Mangiappone | |
| | Fornitura e posa in opera di linea di cavi elettrici del tipo H07RNF di sezione indicata. Cavo per posa a vista, all'interno di strutture e/o tubazioni e/o su fune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | € 139,26 | 0 | € 0,00 | 235 | € 141,06 | 352 | € 211,29 | 848 | € 509,03 | | | 450 | € 270,12 | 50 | € 30,01 | 0 | € 0,00 | 130 | € 78,03 | 0 | € 0,00 |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 136 | € 81,64 | 620 | € 372,17 | 300 | € 180,08 | | | 600 | € 360,16 | 138 | € 82,84 | 0 | € 0,00 | 70 | € 42,02 | 0 | € 0,00 |
| C02 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G6mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C02 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G6mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C11 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G2. 5mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 605 | € 453,95 | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C12 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G4mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 30 | € 46,71 | | | 270 | € 420,38 | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 160 | € 249,11 | 0 | € 0,00 |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | 4550 | € 3.614,06 | 4608 | € 5.237,92 | 5100 | € 142.739,39 | 6306 | € 748,08 | 6307 | € 722,20 | 6400 | € 791,37 | 1351-3101-3102 | € 9.967,19 | 1651-1652 | € 12.399,64 | 1651-1661 | € 4.499,14 | 2101-2105 | € 3.451,62 | 3251-3252 |
|-----|--|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|---|------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Baluardo S.Regolo | | Cortina S.Colombano | | Area Carducci | | Ex Magazzini Manifattura | | Parcheggio Metro Stazione | | Piazzale Risorgimento | | Piazza S.Martino-S.Giovanini-Antelminelli | | Cavallerizza - Piazzale S.Donato | | Piazza S.Maria | | Piazza S.Michele Palazzo Pretorio | | Piazza Bernardini |
| | Fornitura e posa in opera di linea di cavi elettrici del tipo H07RNF di sezione indicata. Cavo per posa a vista, all'interno di strutture e/o tubazioni e/o su fune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | 0 | € 0,00 | 45 | € 27,01 | 5344 | € 3.207,8 | 70 | € 42,02 | 50 | € 30,01 | 20 | € 12,01 | 800 | € 480,21 | 472 | € 283,33 | 320 | € 192,09 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | 177 | € 106,25 | 400 | € 240,11 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 320 | € 192,09 | 0 |
| C02 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G6mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 40 | € 39,77 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C02 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G6mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C11 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G2. 5mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C12 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G4mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | 0 | € 0,00 | 52 | € 80,96 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 30 | € 46,71 | 15 | € 23,35 | 150 | € 233,54 | 0 | € 0,00 | 40 |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |

| | | € 7.581,57 | 2551 | € 3.998,91 | 2552 | € 4.500,70 |
|------------|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | Santa Maria 1 | | Santa Maria 2 | |
| | Fornitura e posa in opera di linea di cavi elettrici del tipo H07RNF di sezione indicata. Cavo per posa a vista, all'interno di strutture e/o tubazioni e/o su fune. | | | | | |
| | | | | | | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | € 0,00 | 145 | € 87,04 | 230 | € 138,06 |
| | | | | | | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 20 | € 12,01 |
| | | | | | | |
| C02 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G6mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| C02 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G6mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| C11 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G2. 5mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| C12 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G4mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | € 62,28 | 30 | € 46,71 | 30 | € 46,71 |
| | | | | | | |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | 1101 | € 38.494,47 | 1151 | € 9.303,66 | 1205 | € 3.273,04 | 1251 | € 3.114,64 | 1300 | € 11.483,50 | 1307 | | 1309 | € 4.523,77 | 1311 | € 4.846,11 | 1401 | € 744,11 |
|-------------|---|-----|---|---------|--|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Piazza Napoleone - Passaglia | | Piazza del Giglio | | Cortile degli Svizzeri | | Piazza S.Romano | | Corso Garibaldi | | Via F. Carrara | | Piazza della Caserma | | Via del Pallone | | Piazza S.Giusto | |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | m. | 1 | € 3,10 | | 40 | € 123,81 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 30 | € 92,85 | 0 | € 0,00 |
| C05 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G35mmq | m. | 1 | € 6,57 | | 40 | € 262,62 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C05 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G35mmq | m. | 1 | € 6,57 | | 15 | € 98,48 | 0 | € 0,00 | | | 50 | € 328,27 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | Fornitura e posa in opera di cavo UTP per la distribuzione di reti dati-fonia, in cat. 6, a quattro coppie di conduttori twistati e filo unico o corda flessibile, posato in canalizzazione predisposta, dato in opera completo di ogni accessorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTP1 | Fornitura e posa a noleggio di cavo dati del tipo UTP cat 6a del tipo LSZH | m. | 1 | € 0,11 | | 1400 | € 157,57 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| UTP3 | Fornitura e posa di intestazione cavo UTP/FTP RJ45 cat 6a del tipo LSZH | cad | 1 | € 44,64 | | 14 | € 625,03 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | Fornitura e posa in opera di di line elettriche in cavo H07RNF per connessione linee primarie e/o gruppi elettrogeni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C08 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 150mmq con connessione powerlock | m. | 1 | € 51,59 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | 2352 | € 5.838,53 | 2401 | | 2451 | € 7.255,59 | 2501 | € 4.230,86 | 2601 | € 4.440,86 | 2650 | € 17.132,06 | 2701 | € 5.978,52 | 2702 | € 3.509,65 | 3103 | € 1.453,77 | 3151 | € 4.905,69 | 3301 |
|-------------|---|---------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | Piazza del Collegio | | Piazza S.Frediano | | Piazza Anfiteatro | | Piazza S.Pietro Somaldi | | Piazza S.Francesco | | Giardino degli Osservanti | | Via dei Bacchettoni | | Spalti Via Bacchettoni | | Oratorio S.Giuseppe | | Piazzale Arrigoni | | Piazza Colonna Mozza |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 20 | € 61,90 | 40 | € 123,81 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 50 | € 154,76 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 60 |
| C05 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G35mmq | 90 | € 590,89 | 0 | € 0,00 | 50 | € 328,27 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 130 | € 853,51 | 0 |
| C05 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G35mmq | 90 | € 590,89 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| | Fornitura e posa in opera di cavo UTP per la distribuzione di reti dati-fonia, in cat. 6, a quattro coppie di conduttori twistati e filo unico o corda flessibile, posato in canalizzazione predisposta, dato in opera completo di ogni accessorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTP1 | Fornitura e posa a noleggio di cavo dati del tipo UTP cat 6a del tipo LSZH | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| UTP3 | Fornitura e posa di intestazione cavo UTP/FTP RJ45 cat 6a del tipo LSZH | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| | Fornitura e posa in opera di di linee elettriche in cavo H07RNF per connessione linee primarie e/o gruppi elettrogeni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C08 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 150mmq con connessione powerlock | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |

| | | € 4.707,82 | 3351 | | 4100 | € 4.573,33 | 4108 | € 10.427,29 | 4150 | € 19.992,42 | 4158 | | 4200 | € 16.437,59 | 4208 | € 3.358,05 | 4250 | € 8.158,39 | 4300 | € 5.565,80 | 4453 | € 3.639,13 |
|-------------|---|------------|---------------|--------|------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Villa Bottini | | Baluardo S.Maria | | Cortina S.Maria | | Baluardo S.Paolino | | Cortina S.Paolino | | Baluardo S.Donato | | Cortina S.Donato | | Baluardo S.Croce | | Piattaforma S.Frediano | | Padiglione Mangiappone | |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | € 185,71 | 0 | € 0,00 | 50 | € 154,76 | | | 200 | € 619,03 | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C05 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G35mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C05 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G35mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | Fornitura e posa in opera di cavo UTP per la distribuzione di reti dati-fonia, in cat. 6, a quattro coppie di conduttori twistati e filo unico o corda flessibile, posato in canalizzazione predisposta, dato in opera completo di ogni accessorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTP1 | Fornitura e posa a noleggio di cavo dati del tipo UTP cat 6a del tipo LSZH | | | | | | | | | | | | 600 | € 67,53 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| UTP3 | Fornitura e posa di intestazione cavo UTP/FTP RJ45 cat 6a del tipo LSZH | | | | | | | | | | | | 6 | € 267,87 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | Fornitura e posa in opera di di linee elettriche in cavo H07RNF per connessione linee primarie e/o gruppi elettrogeni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C08 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 150mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 10 | € 515,86 | 0 | € 0,00 |

| | | 4550 | € 3.614,06 | 4608 | € 5.237,92 | 5100 | € 142.739,39 | 6306 | € 748,08 | 6307 | € 722,20 | 6400 | € 791,37 | 1351-3101-3102 | € 9.967,19 | 1651-1652 | € 12.399,64 | 1651-1661 | € 4.499,14 | 2101-2105 | € 3.451,62 | 3251-3252 |
|-------------|---|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|---|------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Baluardo S.Regolo | | Cortina S.Colombano | | Area Carducci | | Ex Magazzini Manifattura | | Parcheggio Metro Stazione | | Piazzale Risorgimento | | Piazza S.Martino-S.Giovanini-Anteimellini | | Cavallerizza - Piazzale S.Donato | | Piazza S.Maria | | Piazza S.Michele Palazzo Pretorio | | Piazza Bernardini |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | 0 | € 0,00 | 67 | € 207,37 | 240 | € 742,83 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 150 | € 464,27 | 10 | € 30,95 | 0 | € 0,00 | 70 | € 216,66 | 0 |
| C05 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G35mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C05 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G35mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| | Fornitura e posa in opera di cavo UTP per la distribuzione di reti dati-fonia, in cat. 6, a quattro coppie di conduttori twistati e filo unico o corda flessibile, posato in canalizzazione predisposta, dato in opera completo di ogni accessorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTP1 | Fornitura e posa a noleggio di cavo dati del tipo UTP cat 6a del tipo LSZH | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 5000 | € 562,75 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| UTP3 | Fornitura e posa di intestazione cavo UTP/FTP RJ45 cat 6a del tipo LSZH | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 50 | € 2.232,2 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| | Fornitura e posa in opera di di linee elettriche in cavo H07RNF per connessione linee primarie e/o gruppi elettrogeni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C08 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 150mmq con connessione powerlock | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |

| | | € 7.581,57 | 2551 | € 3.998,91 | 2552 | € 4.500,70 |
|-------------|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | Santa Maria 1 | | Santa Maria 2 | |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | € 0,00 | 30 | € 92,85 | 0 | € 0,00 |
| C05 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G35mmq | € 0,00 | 30 | € 196,96 | 0 | € 0,00 |
| C05 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G35mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fornitura e posa in opera di cavo UTP per la distribuzione di reti dati-fonia, in cat. 6, a quattro coppie di conduttori twistati e filo unico o corda flessibile, posato in canalizzazione predisposta, dato in opera completo di ogni accessorio | | | | | |
| UTP1 | Fornitura e posa a noleggio di cavo dati del tipo UTP cat 6a del tipo LSZH | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| UTP3 | Fornitura e posa di intestazione cavo UTP/FTP RJ45 cat 6a del tipo LSZH | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fornitura e posa in opera di di line elettriche in cavo H07RNF per connessione linee primarie e/o gruppi elettrogeni | | | | | |
| C08 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 150mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | | | | | 1101 | € 38.494,47 | 1151 | € 9.303,66 | 1205 | € 3.273,04 | 1251 | € 3.114,64 | 1300 | € 11.483,50 | 1307 | | 1309 | € 4.523,77 | 1311 | € 4.846,11 | 1401 | € 744,11 | |
|-----|---|----|---|---------|-----|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|---|----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|--------|
| | | | | | | Piazza Napoleone - Passaglia | | Piazza del Giglio | | Cortile degli Svizzeri | | Piazza S.Romano | | Corso Garibaldi | | Via F. Carrara | | Piazza della Caserma | | Via del Pallone | | Piazza S.Giusto | | |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | m. | 1 | € 46,90 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | m. | 1 | € 46,90 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | Fornitura e posa in opera di linea di cavi elettrici del tipo H07RNF di sezione indicata. Cavo per posa a vista, all'interno di strutture e/o tubazioni e/o su fune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | m. | 1 | € 0,60 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 60 | € 36,02 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C11 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G2. 5mmq | m. | 1 | € 0,75 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 120 | € 90,04 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | m. | 1 | € 1,56 | 276 | € 429,72 | 0 | € 0,00 | 68 | € 105,87 | 40 | € 62,28 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | m. | 1 | € 3,10 | 60 | € 185,71 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | m. | 1 | € 3,10 | 25 | € 77,38 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | 2352 | € 5.838,53 | 2401 | | 2451 | € 7.255,59 | 2501 | € 4.230,86 | 2601 | € 4.440,86 | 2650 | € 17.132,06 | 2701 | € 5.978,52 | 2702 | € 3.509,65 | 3103 | € 1.453,77 | 3151 | € 4.905,69 | 3301 |
|-----|---|---------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | Piazza del Collegio | | Piazza S.Frediano | | Piazza Anfiteatro | | Piazza S.Pietro Somaldi | | Piazza S.Francesco | | Giardino degli Osservanti | | Via dei Bacchettoni | | Spalti Via Bacchettoni | | Oratorio S.Giuseppe | | Piazzale Arrigoni | | Piazza Colonna Mozza |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| | Fornitura e posa in opera di linea di cavi elettrici del tipo H07RNF di sezione indicata. Cavo per posa a vista, all'interno di strutture e/o tubazioni e/o su fune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C11 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G2. 5mmq | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 120 | € 90,04 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 15 | € 23,35 | 30 | € 46,71 | 70 | € 108,99 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 30 | € 92,85 | 250 | € 773,78 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |

| | | € 4.707,82 | 3351 | | 4100 | € 4.573,33 | 4108 | € 10.427,29 | 4150 | € 19.992,42 | 4158 | | 4200 | € 16.437,59 | 4208 | € 3.358,05 | 4250 | € 8.158,39 | 4300 | € 5.565,80 | 4453 | € 3.639,13 |
|-----|---|------------|---------------|--------|------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Villa Bottini | | Baluardo S.Maria | | Cortina S.Maria | | Baluardo S.Paolino | | Cortina S.Paolino | | Baluardo S.Donato | | Cortina S.Donato | | Baluardo S.Croce | | Piattaforma S.Frediano | | Padiglione Mangiappone | |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | Fornitura e posa in opera di linea di cavi elettrici del tipo H07RNF di sezione indicata. Cavo per posa a vista, all'interno di strutture e/o tubazioni e/o su fune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C11 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G2. 5mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | 4550 | € 3.614,06 | 4608 | € 5.237,92 | 5100 | € 142.739,39 | 6306 | € 748,08 | 6307 | € 722,20 | 6400 | € 791,37 | 1351-3101-3102 | € 9.967,19 | 1651-1652 | € 12.399,64 | 1651-1661 | € 4.499,14 | 2101-2105 | € 3.451,62 | 3251-3252 | |
|-----|---|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|---|------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------|
| | | Baluardo S.Regolo | | Cortina S.Colombano | | Area Carducci | | Ex Magazzini Manifattura | | Parcheggio Metro Stazione | | Piazzale Risorgimento | | Piazza S.Martino-S.Giovanini-Antelminelli | | Cavallerizza - Piazzale S.Donato | | Piazza S.Maria | | Piazza S.Michele Palazzo Pretorio | | Piazza Bernardini | |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | Fornitura e posa in opera di linea di cavi elettrici del tipo H07RNF di sezione indicata. Cavo per posa a vista, all'interno di strutture e/o tubazioni e/o su fune. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 2250 | € 1.350,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 90 | € 54,02 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C11 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G2. 5mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 270 | € 420,38 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 20 | € 31,14 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 10 | € 30,95 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | € 7.581,57 | 2551 | € 3.998,91 | 2552 | € 4.500,70 |
|-----|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | Santa Maria 1 | | Santa Maria 2 | |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C07 | Fornitura e posa a noleggio di cavo unipolare in muta da 3F+1N+1Pe tipo H07RNF di sezione 120mmq con connessione powerlock | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | Fornitura e posa in opera di linea di cavi elettrici del tipo H07RNF di sezione indicata. Cavo per posa a vista, all'interno di strutture e/o tubazioni e/o su fune. | | | | | |
| C01 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 3G2, 5mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C11 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G2, 5mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C03 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G6mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| C04 | Fornitura e posa a noleggio di cavo multipolare tipo H07RNF di sezione 5G16mmq | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | | | | | 1101 | € 38.494,47 | 1151 | € 9.303,66 | 1205 | € 3.273,04 | 1251 | € 3.114,64 | 1300 | € 11.483,50 | 1307 | | 1309 | € 4.523,77 | 1311 | € 4.846,11 | 1401 | € 744,11 |
|------------|--|----|---|---------|--|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------|------------------|----------|
| | | | | | | Piazza Napoleone - Passaglia | | Piazza del Giglio | | Cortile degli Svizzeri | | Piazza S.Romano | | Corso Garibaldi | | Via F. Carrara | | Piazza della Caserma | | Via del Pallone | | Piazza S. Giusto | |
| | Fornitura e posa di prese elettriche di potenza in contenitore in PVC autoestinguente avente grado di protezione IP55, completa degli elementi di fissaggio ed accessori per rendere l'opera completa, finita e funzionante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P01 | Fornitura e posa di presa 16A 230V del tipo multipresa a 3 posti e/o presa CEE17 2P+T 16A 230V (no interbloccata) | n. | 1 | € 6,94 | | 67 | € 465,02 | 15 | € 104,11 | 6 | € 41,64 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 3 | € 20,82 | 28 | € 194,34 | 1 | € 6,94 |
| P06 | Fornitura e posa di presa 16A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | n. | 1 | € 11,26 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| P05 | Fornitura e posa di presa 32A 400V tipo CEE17 3P+Pe (interbloccata senza fusibili) | n. | 1 | € 15,01 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 1 | € 15,01 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| P02 | Fornitura e posa di presa 32A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | n. | 1 | € 15,01 | | 4 | € 60,03 | 1 | € 15,01 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| P03 | Fornitura e posa di presa 63A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | n. | 1 | € 31,33 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| P04 | Fornitura e posa di presa 125A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | n. | 1 | € 62,65 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fornitura e posa in oparea di impianti elettrici di illuminazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 2352 | € 5.838,53 | 2401 | | 2451 | € 7.255,59 | 2501 | € 4.230,86 | 2601 | € 4.440,86 | 2650 | € 17.132,06 | 2701 | € 5.978,52 | 2702 | € 3.509,65 | 3103 | € 1.453,77 | 3151 | € 4.905,69 | 3301 |
|------------|--|---------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | Piazza del Collegio | | Piazza S.Frediano | | Piazza Anfiteatro | | Piazza S.Pietro Somaldi | | Piazza S.Francesco | | Giardino degli Osservanti | | Via dei Bacchettoni | | Spalti Via Bacchettoni | | Oratorio S.Giuseppe | | Piazzale Arrigoni | | Piazza Colonna Mozza |
| | Fornitura e posa di prese elettriche di potenza in contenitore in PVC autoestinguente avente grado di protezione IP55, completa degli elementi di fissaggio ed accessori per rendere l'opera completa, finita e funzionante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P01 | Fornitura e posa di presa 16A 230V del tipo multipresa a 3 posti e/o presa CEE17 2P+T 16A 230V (no interbloccata) | 7 | € 48,58 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 8 | € 55,52 | 20 | € 138,81 | 17 | € 117,99 | 8 | € 55,52 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| P06 | Fornitura e posa di presa 16A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| P05 | Fornitura e posa di presa 32A 400V tipo CEE17 3P+Pe (interbloccata senza fusibili) | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| P02 | Fornitura e posa di presa 32A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | 4 | € 60,03 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 15,01 | 2 | € 30,01 | 6 | € 90,04 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| P03 | Fornitura e posa di presa 63A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | | | 0 | € 0,00 | 1 | € 31,33 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 2 | € 62,65 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
| P04 | Fornitura e posa di presa 125A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fornitura e posa in oparea di impianti elettrici di illuminazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | € 4.707,82 | 3351 | | 4100 | € 4.573,33 | 4108 | € 10.427,29 | 4150 | € 19.992,42 | 4158 | | 4200 | € 16.437,59 | 4208 | € 3.358,05 | 4250 | € 8.158,39 | 4300 | € 5.565,80 | 4453 | € 3.639,13 |
|------------|--|------------|---------------|--------|------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Villa Bottini | | Baluardo S.Maria | | Cortina S.Maria | | Baluardo S.Paolino | | Cortina S.Paolino | | Baluardo S.Donato | | Cortina S.Donato | | Baluardo S.Croce | | Piattaforma S.Frediano | | Padiglione Mangiappone | |
| | Fornitura e posa di prese elettriche di potenza in contenitore in PVC autoestinguente avente grado di protezione IP55, completa degli elementi di fissaggio ed accessori per rendere l'opera completa, finita e funzionante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P01 | Fornitura e posa di presa 16A 230V del tipo multipresa a 3 posti e/o presa CEE17 2P+T 16A 230V (no interbloccata) | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 17 | € 117,99 | 31 | € 215,16 | 12 | € 83,29 | 0 | € 0,00 | 15 | € 104,11 | 10 | € 69,41 | 6 | € 41,64 | 14 | € 97,17 | 0 | € 0,00 |
| P06 | Fornitura e posa di presa 16A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| P05 | Fornitura e posa di presa 32A 400V tipo CEE17 3P+Pe (interbloccata senza fusibili) | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| P02 | Fornitura e posa di presa 32A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 15,01 | 10 | € 150,07 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 15,01 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| P03 | Fornitura e posa di presa 63A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | € 31,33 | | | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| P04 | Fornitura e posa di presa 125A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | | | | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fornitura e posa in oparea di impianti elettrici di illuminazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 4550 | € 3.614,06 | 4608 | € 5.237,92 | 5100 | € 142.739,39 | 6306 | € 748,08 | 6307 | € 722,20 | 6400 | € 791,37 | 1351-3101-3102 | € 9.967,19 | 1651-1652 | € 12.399,64 | 1651-1661 | € 4.499,14 | 2101-2105 | € 3.451,62 | 3251-3252 |
|------------|--|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|--|------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Baluardo S.Regolo | | Cortina S.Colombano | | Area Carducci | | Ex Magazzini Manifattura | | Parcheggio Metro Stazione | | Piazzale Risorgimento | | Piazza S.Martino-S.Giovanni-Anteimellini | | Cavallerizza - Piazzale S.Donato | | Piazza S.Maria | | Piazza S.Michele Palazzo Pretorio | | Piazza Bernardini |
| | Fornitura e posa di prese elettriche di potenza in contenitore in PVC autoestinguente avente grado di protezione IP55, completa degli elementi di fissaggio ed accessori per rendere l'opera completa, finita e funzionante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P01 | Fornitura e posa di presa 16A 230V del tipo multipresa a 3 posti e/o presa CEE17 2P+T 16A 230V (no interbloccata) | 10 | € 69,41 | 20 | € 138,81 | 125 | € 867,57 | 2 | € 13,88 | 0 | € 0,00 | 1 | € 6,94 | 13 | € 90,23 | 18 | € 124,93 | 4 | € 27,76 | 4 | € 27,76 | 0 |
| P06 | Fornitura e posa di presa 16A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| P05 | Fornitura e posa di presa 32A 400V tipo CEE17 3P+Pe (interbloccata senza fusibili) | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| P02 | Fornitura e posa di presa 32A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | 1 | € 15,01 | 1 | € 15,01 | 9 | € 135,06 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 15,01 | 2 | € 30,01 | 0 | € 0,00 | 2 | € 30,01 | 1 |
| P03 | Fornitura e posa di presa 63A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | 0 | € 0,00 | 1 | € 31,33 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 31,33 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| P04 | Fornitura e posa di presa 125A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fornitura e posa in oparea di impianti elettrici di illuminazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | € 7.581,57 | 2551 | € 3.998,91 | 2552 | € 4.500,70 |
|------------|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | Santa Maria 1 | | Santa Maria 2 | |
| | Fornitura e posa di prese elettriche di potenza in contenitore in PVC autoestinguente avente grado di protezione IP55, completa degli elementi di fissaggio ed accessori per rendere l'opera completa, finita e funzionante | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| P01 | Fornitura e posa di presa 16A 230V del tipo multipresa a 3 posti e/o presa CEE17 2P+T 16A 230V (no interbloccata) | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 2 | € 13,88 |
| | | | | | | |
| P06 | Fornitura e posa di presa 16A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| P05 | Fornitura e posa di presa 32A 400V tipo CEE17 3P+Pe (interbloccata senza fusibili) | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| P02 | Fornitura e posa di presa 32A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | € 15,01 | 1 | € 15,01 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| P03 | Fornitura e posa di presa 63A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| P04 | Fornitura e posa di presa 125A 400V tipo CEE17 3P+T+Pe (interbloccata senza fusibili) | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| | Fornitura e posa in oparea di impianti elettrici di illuminazione | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | 1101 | € 38.494,47 | 1151 | € 9.303,66 | 1205 | € 3.273,04 | 1251 | € 3.114,64 | 1300 | € 11.483,50 | 1307 | | 1309 | € 4.523,77 | 1311 | € 4.846,11 | 1401 | € 744,11 |
|-----|---|----|---|----------|--|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Piazza Napoleone - Passaglia | | Piazza del Giglio | | Cortile degli Svizzeri | | Piazza S.Romano | | Corso Garibaldi | | Via F. Carrara | | Piazza della Caserma | | Via del Pallone | | Piazza S.Giusto | |
| LL1 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di potenza 2x49W corpo e schermo in policarbonato completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote superiore a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | n. | 1 | € 76,91 | | 92 | € 7.075,68 | 20 | € 1.538,40 | 8 | € 615,27 | 8 | € 615,27 | 64 | € 4.922,16 | 0 | € 0,00 | 8 | € 615,27 | 22 | € 1.692,58 | 0 | € 0,00 |
| LL2 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di emergenza del tipo SA/SE con flusso luminoso minimo 600lm - Grado di protezione minimo IP55 corpo e schermo in PVC completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quota da 2 a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice / trabattello. | n. | 1 | € 109,74 | | 46 | € 5.047,84 | 10 | € 1.097,40 | 4 | € 438,95 | 4 | € 438,95 | 30 | € 3.292,20 | 0 | € 0,00 | 4 | € 438,95 | 11 | € 1.207,74 | 0 | € 0,00 |
| LL3 | Fornitura e posa a noleggio di faretto a led di potenza 1x50W corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato. Completo di dissipatore a led e di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote da 2 a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | n. | 1 | € 65,65 | | 142 | € 9.322,30 | 29 | € 1.903,81 | 8 | € 525,23 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 29 | € 1.903,81 | 2 | € 131,31 | 0 | € 0,00 |
| LL4 | Fornitura e posa a noleggio di faretto a led di potenza 1x100W corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato. Completo di dissipatore a led e di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote da 2 a 10 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | n. | 1 | € 93,79 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | 2352 | € 5.838,53 | 2401 | | 2451 | € 7.255,59 | 2501 | € 4.230,86 | 2601 | € 4.440,86 | 2650 | € 17.132,06 | 2701 | € 5.978,52 | 2702 | € 3.509,65 | 3103 | € 1.453,77 | 3151 | € 4.905,69 | 3301 |
|-----|---|---------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | Piazza del Collegio | | Piazza S.Frediano | | Piazza Anfiteatro | | Piazza S.Pietro Somaldi | | Piazza S.Francesco | | Giardino degli Osservanti | | Via dei Bacchettoni | | Spalti Via Bacchettoni | | Oratorio S.Giuseppe | | Piazzale Arrigoni | | Piazza Colonna Mozza |
| LL1 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di potenza 2x49W corpo e schermo in policarbonato completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote superiore a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | 8 | € 615,27 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 6 | € 461,46 | 14 | € 1.076,1 | 64 | € 4.922,1 | 24 | € 1.845,1 | 15 | € 1.153,6 | 0 | € 0,00 | 8 | € 615,27 | 6 |
| LL2 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di emergenza del tipo SA/SE con flusso luminoso minimo 600lm - Grado di protezione minimo IP55 corpo e schermo in PVC completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quota da 2 a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice / trabattello. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 3 | € 329,21 | 4 | € 438,95 | 8 | € 877,89 | 15 | € 1.646,0 | 12 | € 1.316,1 | 3 | € 329,21 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 3 |
| LL3 | Fornitura e posa a noleggio di faretto a led di potenza 1x50W corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato. Completo di dissipatore a led e di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote da 2 a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 34 | € 2.232,1 | 26 | € 1.707,0 | 8 | € 525,23 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 30 | € 1.969,6 | 26 |
| LL4 | Fornitura e posa a noleggio di faretto a led di potenza 1x100W corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato. Completo di dissipatore a led e di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote da 2 a 10 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |

| | | € 4.707,82 | 3351 | | 4100 | € 4.573,33 | 4108 | € 10.427,29 | 4150 | € 19.992,42 | 4158 | | 4200 | € 16.437,59 | 4208 | € 3.358,05 | 4250 | € 8.158,39 | 4300 | € 5.565,80 | 4453 | € 3.639,13 |
|-----|---|------------|---------------|--------|------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Villa Bottini | | Baluardo S.Maria | | Cortina S.Maria | | Baluardo S.Paolino | | Cortina S.Paolino | | Baluardo S.Donato | | Cortina S.Donato | | Baluardo S.Croce | | Piattaforma S.Frediano | | Padiglione Mangiappone | |
| LL1 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di potenza 2x49W corpo e schermo in policarbonato completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote superiore a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | € 461,46 | | | 24 | € 1.845,60 | 24 | € 1.845,60 | 70 | € 5.383,20 | | | 15 | € 1.153,50 | 5 | € 384,55 | 14 | € 1.076,70 | 13 | € 999,82 | 0 | € 0,00 |
| LL2 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di emergenza del tipo SA/SE con flusso luminoso minimo 600lm - Grado di protezione minimo IP55 corpo e schermo in PVC completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quota da 2 a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice / trabattello. | € 329,21 | 0 | € 0,00 | 10 | € 1.097,00 | 24 | € 2.633,76 | 24 | € 2.633,76 | | | 15 | € 1.646,25 | 0 | € 0,00 | 8 | € 877,89 | 13 | € 1.426,41 | 0 | € 0,00 |
| LL3 | Fornitura e posa a noleggio di faretto a led di potenza 1x50W corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato. Completo di dissipatore a led e di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote da 2 a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | € 1.707,10 | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| LL4 | Fornitura e posa a noleggio di faretto a led di potenza 1x100W corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato. Completo di dissipatore a led e di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote da 2 a 10 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | € 0,00 | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | 4550 | € 3.614,06 | 4608 | € 5.237,92 | 5100 | € 142.739,39 | 6306 | € 748,08 | 6307 | € 722,20 | 6400 | € 791,37 | 1351-3101-3102 | € 9.967,19 | 1651-1652 | € 12.399,64 | 1651-1661 | € 4.499,14 | 2101-2105 | € 3.451,62 | 3251-3252 |
|-----|---|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|--|------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Baluardo S.Regolo | | Cortina S.Colombano | | Area Carducci | | Ex Magazzini Manifattura | | Parcheggio Metro Stazione | | Piazzale Risorgimento | | Piazza S.Martino-S.Giovanni-Antelminelli | | Cavallerizza - Piazzale S.Donato | | Piazza S.Maria | | Piazza S.Michele Palazzo Pretorio | | Piazza Bernardini |
| LL1 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di potenza 2x49W corpo e schermo in policarbonato completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote superiore a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | 0 | € 0,00 | 3 | € 230,73 | 270 | € 20.765,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 15 | € 1.153,40 | 28 | € 2.153,40 | 8 | € 615,27 | 8 | € 615,27 | 14 |
| LL2 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di emergenza del tipo SA/SE con flusso luminoso minimo 600lm - Grado di protezione minimo IP55 corpo e schermo in PVC completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quota da 2 a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice / trabattello. | 0 | € 0,00 | 3 | € 329,21 | 40 | € 4.389,40 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 10 | € 1.097,10 | 8 | € 877,89 | 8 | € 877,89 | 4 | € 438,95 | 7 |
| LL3 | Fornitura e posa a noleggio di faretto a led di potenza 1x50W corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato. Completo di dissipatore a led e di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote da 2 a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 220 | € 14.443,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 50 | € 3.282,00 | 7 | € 459,58 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 56 |
| LL4 | Fornitura e posa a noleggio di faretto a led di potenza 1x100W corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato. Completo di dissipatore a led e di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote da 2 a 10 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 32 | € 3.001,30 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 9 | € 844,13 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |

| | | € 7.581,57 | 2551 | € 3.998,91 | 2552 | € 4.500,70 |
|-----|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | Santa Maria 1 | | Santa Maria 2 | |
| LL1 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di potenza 2x49W corpo e schermo in policarbonato completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote superiore a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | € 1.076,10 | 0 | € 0,00 | 8 | € 615,27 |
| LL2 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di emergenza del tipo SA/SE con flusso luminoso minimo 600lm - Grado di protezione minimo IP55 corpo e schermo in PVC completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quota da 2 a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice / trabattello. | € 768,16 | 0 | € 0,00 | 4 | € 438,95 |
| LL3 | Fornitura e posa a noleggio di faretto a led di potenza 1x50W corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato. Completo di dissipatore a led e di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote da 2 a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | € 3.676,45 | 25 | € 1.641,25 | 30 | € 1.969,50 |
| LL4 | Fornitura e posa a noleggio di faretto a led di potenza 1x100W corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato. Completo di dissipatore a led e di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote da 2 a 10 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | | | | | 1101 | € 38.494,47 | 1151 | € 9.303,66 | 1205 | € 3.273,04 | 1251 | € 3.114,64 | 1300 | € 11.483,50 | 1307 | | 1309 | € 4.523,77 | 1311 | € 4.846,11 | 1401 | € 744,11 |
|------|---|----|---|----------|--|------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|----------------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------|------------------|----------|
| | | | | | | Piazza Napoleone - Passaglia | | Piazza del Giglio | | Cortile degli Svizzeri | | Piazza S.Romano | | Corso Garibaldi | | Via F. Carrara | | Piazza della Caserma | | Via del Pallone | | Piazza S. Giusto | |
| LL6 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di potenza 2x49W completa di sistema di alimentazione autonoma in emergenza, autonomia 1 ora; corpo e schermo in policarbonato completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote superiore a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | n. | 1 | € 112,55 | | 32 | € 3.601,60 | 8 | € 900,40 | | | 4 | € 450,20 | 16 | € 1.800,80 | 0 | € 0,00 | 4 | € 450,20 | 4 | € 450,20 | 0 | € 0,00 |
| TUB1 | Fornitura e posa a noleggio ti tubazione in PVC del tipo cavidotto per protezione cavi nelle fasi di attraversamento e/o a quota fino a 2.5metri dal piano di calpestio (se non protetti meccanicamente da altre strutture) - diametro del cavidotto 63mm. tipologia a doppia parete e completo di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | m. | 1 | € 1,35 | | 40 | € 53,96 | 80 | € 107,93 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 20 | € 26,98 |
| TUB2 | Fornitura e posa a noleggio ti tubazione in PVC del tipo cavidotto per protezione cavi nelle fasi di attraversamento e/o a quota fino a 2.5metri dal piano di calpestio (se non protetti meccanicamente da altre strutture) - diametro del cavidotto 110mm. tipologia a doppia parete e completo di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | m. | 1 | € 2,63 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| TUB3 | Fornitura e posa a noleggio ti canalina carrabile a 3 scomparti per posa cavi di alimentazione. Completa di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | m. | 1 | € 49,15 | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | 2352 | € 5.838,53 | 2401 | | 2451 | € 7.255,59 | 2501 | € 4.230,86 | 2601 | € 4.440,86 | 2650 | € 17.132,06 | 2701 | € 5.978,52 | 2702 | € 3.509,65 | 3103 | € 1.453,77 | 3151 | € 4.905,69 | 3301 |
|------|---|---------------------|------------|-------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | Piazza del Collegio | | Piazza S.Frediano | | Piazza Anfiteatro | | Piazza S.Pietro Somaldi | | Piazza S.Francesco | | Giardino degli Osservanti | | Via dei Bacchettoni | | Spalti Via Bacchettoni | | Oratorio S.Giuseppe | | Piazzale Arrigoni | | Piazza Colonna Mozza |
| LL6 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di potenza 2x49W completa di sistema di alimentazione autonoma in emergenza, autonomia 1 ora; corpo e schermo in policarbonato completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote superiore a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | 10 | € 1.125,4 | 0 | € 0,00 | 4 | € 450,20 | 2 | € 225,10 | 4 | € 450,20 | 10 | € 1.125,4 | 6 | € 675,30 | 4 | € 450,20 | 0 | € 0,00 | 4 | € 450,20 | 4 |
| TUB1 | Fornitura e posa a noleggio di tubazione in PVC del tipo cavidotto per protezione cavi nelle fasi di attraversamento e/o a quota fino a 2.5metri dal piano di calpestio (se non protetti meccanicamente da altre strutture) - diametro del cavidotto 63mm. tipologia a doppia parete e completo di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | 35 | € 47,22 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 4 |
| TUB2 | Fornitura e posa a noleggio di tubazione in PVC del tipo cavidotto per protezione cavi nelle fasi di attraversamento e/o a quota fino a 2.5metri dal piano di calpestio (se non protetti meccanicamente da altre strutture) - diametro del cavidotto 110mm. tipologia a doppia parete e completo di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 4 |
| TUB3 | Fornitura e posa a noleggio di canalina carrabile a 3 scomparti per posa cavi di alimentazione. Completa di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 4 |

| | | € 4.707,82 | 3351 | | 4100 | € 4.573,33 | 4108 | € 10.427,29 | 4150 | € 19.992,42 | 4158 | | 4200 | € 16.437,59 | 4208 | € 3.358,05 | 4250 | € 8.158,39 | 4300 | € 5.565,80 | 4453 | € 3.639,13 |
|------|---|------------|---------------|--|------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Villa Bottini | | Baluardo S.Maria | | Cortina S.Maria | | Baluardo S.Paolino | | Cortina S.Paolino | | Baluardo S.Donato | | Cortina S.Donato | | Baluardo S.Croce | | Piattaforma S.Frediano | | Padiglione Mangiappone | |
| LL6 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di potenza 2x49W completa di sistema di alimentazione autonoma in emergenza, autonomia 1 ora; corpo e schermo in policarbonato completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote superiore a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | € 450,20 | | | | | | | 10 | € 1.125,00 | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 6 | € 675,30 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| TUB1 | Fornitura e posa a noleggio di tubazione in PVC del tipo cavidotto per protezione cavi nelle fasi di attraversamento e/o a quota fino a 2.5metri dal piano di calpestio (se non protetti meccanicamente da altre strutture) - diametro del cavidotto 63mm. tipologia a doppia parete e completo di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | € 5,40 | | | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| TUB2 | Fornitura e posa a noleggio di tubazione in PVC del tipo cavidotto per protezione cavi nelle fasi di attraversamento e/o a quota fino a 2.5metri dal piano di calpestio (se non protetti meccanicamente da altre strutture) - diametro del cavidotto 110mm. tipologia a doppia parete e completo di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | € 10,50 | | | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| TUB3 | Fornitura e posa a noleggio di canalina carrabile a 3 scomparti per posa cavi di alimentazione. Completa di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | € 196,59 | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |

| | | 4550 | € 3.614,06 | 4608 | € 5.237,92 | 5100 | € 142.739,39 | 6306 | € 748,08 | 6307 | € 722,20 | 6400 | € 791,37 | 1351-3101-3102 | € 9.967,19 | 1651-1652 | € 12.399,64 | 1651-1661 | € 4.499,14 | 2101-2105 | € 3.451,62 | 3251-3252 |
|------|---|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|--|------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Baluardo S.Regolo | | Cortina S.Colombano | | Area Carducci | | Ex Magazzini Manifattura | | Parcheggio Metro Stazione | | Piazzale Risorgimento | | Piazza S.Martino-S.Giovanni-Anteimelli | | Cavallerizza - Piazzale S.Donato | | Piazza S.Maria | | Piazza S.Michele Palazzo Pretorio | | Piazza Bernardini |
| LL6 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di potenza 2x49W completa di sistema di alimentazione autonoma in emergenza, autonomia 1 ora; corpo e schermo in policarbonato completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote superiore a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 106 | € 11.930 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 15 | € 1.688,1 | 7 | € 787,85 | 8 | € 900,40 | 4 | € 450,20 | 8 |
| TUB1 | Fornitura e posa a noleggio di tubazione in PVC del tipo cavidotto per protezione cavi nelle fasi di attraversamento e/o a quota fino a 2.5metri dal piano di calpestio (se non protetti meccanicamente da altre strutture) - diametro del cavidotto 63mm. tipologia a doppia parete e completo di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 30 | € 40,47 | 50 | € 67,46 | 0 | € 0,00 | 40 | € 53,96 | 70 | € 94,44 | 0 |
| TUB2 | Fornitura e posa a noleggio di tubazione in PVC del tipo cavidotto per protezione cavi nelle fasi di attraversamento e/o a quota fino a 2.5metri dal piano di calpestio (se non protetti meccanicamente da altre strutture) - diametro del cavidotto 110mm. tipologia a doppia parete e completo di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
| TUB3 | Fornitura e posa a noleggio di canalina carrabile a 3 scomparti per posa cavi di alimentazione. Completa di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |

| | | € 7.581,57 | 2551 | € 3.998,91 | 2552 | € 4.500,70 |
|-------------|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | Santa Maria 1 | | Santa Maria 2 | |
| LL6 | Fornitura e posa a noleggio di plafoniera a led di potenza 2x49W completa di sistema di alimentazione autonoma in emergenza, autonomia 1 ora; corpo e schermo in policarbonato completa di tutti gli oneri ed accessori per l'installazione e la messa in servizio. Installazione a quote superiore a 5 metri, ivi compreso noleggio di piattaforma elevatrice. | € 900,40 | 4 | € 450,20 | 4 | € 450,20 |
| | | | | | | |
| TUB1 | Fornitura e posa a noleggio di tubazione in PVC del tipo cavidotto per protezione cavi nelle fasi di attraversamento e/o a quota fino a 2.5metri dal piano di calpestio (se non protetti meccanicamente da altre strutture) - diametro del cavidotto 63mm. tipologia a doppia parete e completo di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| TUB2 | Fornitura e posa a noleggio di tubazione in PVC del tipo cavidotto per protezione cavi nelle fasi di attraversamento e/o a quota fino a 2.5metri dal piano di calpestio (se non protetti meccanicamente da altre strutture) - diametro del cavidotto 110mm. tipologia a doppia parete e completo di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| TUB3 | Fornitura e posa a noleggio di canalina carrabile a 3 scomparti per posa cavi di alimentazione. Completa di tutti gli oneri ed accessori per la corretta installazione | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | 2352 | € 5.838,53 | 2401 | | 2451 | € 7.255,59 | 2501 | € 4.230,86 | 2601 | € 4.440,86 | 2650 | € 17.132,06 | 2701 | € 5.978,52 | 2702 | € 3.509,65 | 3103 | € 1.453,77 | 3151 | € 4.905,69 | 3301 |
|------|---|---------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | Piazza del Collegio | | Piazza S.Frediano | | Piazza Anfiteatro | | Piazza S.Pietro Somaldi | | Piazza S.Francesco | | Giardino degli Osservanti | | Via dei Bacchettoni | | Spalti Via Bacchettoni | | Oratorio S.Giuseppe | | Piazzale Arrigoni | | Piazza Colonna Mozza |
| | Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza posto in cassetta da incasso e/o da esterno di tipo metallico, con sportello anteriore munito di vetro frangibile, completo di spia luminosa di segnalazione presenza rete inclusi cablaggi, accessori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUL1 | Fornitura e posa in opera in noleggio di pulsante di sgancio in emergenza completo di pulsante di colore rosso RAL 3000, cavo multipolare di comando e relativa bobina e/o dispositivo di comando per lo sgancio generale. Opera completa di tutti i materiali, opere ed accessori per rendere l'opera completa, finita e funzionante. | | | 1 | € 187,58 | 11 | € 2.063,48 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 |
| TER1 | Fornitura e posa in opera a noleggio di impianto di messa a terra a servizio di gruppo elettrogeno e/o di fornitura ENEL completo di n.2 dispensori verticali di altezza 1,5mt e conduttore in rame tipo FS17 di sezione non inferiore a 1x25mmq per la connessione primaria all'impianto di dispersione. Completo di tutti gli oneri ed accessori per rendere l'opera finita. (resistenza di terra minima 50ohm) | | | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 |
| TER2 | Fornitura e posa in opera a noleggio di impianto di messa a terra a servizio di gruppo elettrogeno e/o di fornitura ENEL completo di n.4 dispensori verticali di altezza 1,5mt e conduttore in rame tipo FS17 di sezione non inferiore a 1x25mmq per la connessione primaria all'impianto di dispersione. Completo di tutti gli oneri ed accessori per rendere l'opera finita. (resistenza di terra minima 25ohm) | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 468,96 | 0 | € 0,00 | 1 | € 468,96 | 1 | € 468,96 | 1 | € 468,96 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |

| | | 4550 | € 3.614,06 | 4608 | € 5.237,92 | 5100 | € 142.739,39 | 6306 | € 748,08 | 6307 | € 722,20 | 6400 | € 791,37 | 1351-3101-3102 | € 9.967,19 | 1651-1652 | € 12.399,64 | 1651-1661 | € 4.499,14 | 2101-2105 | € 3.451,62 | 3251-3252 |
|------|---|-------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|--|------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| | | Baluardo S.Regolo | | Cortina S.Colombano | | Area Carducci | | Ex Magazzini Manifattura | | Parcheggio Metro Stazione | | Piazzale Risorgimento | | Piazza S.Martino-S.Giovanni-Antelminelli | | Cavallerizza - Piazzale S.Donato | | Piazza S.Maria | | Piazza S.Michele Palazzo Pretorio | | Piazza Bernardini |
| | Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza posto in cassetta da incasso e/o da esterno di tipo metallico, con sportello anteriore munito di vetro frangibile, completo di spia luminosa di segnalazione presenza rete inclusi cablaggi, accessori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUL1 | Fornitura e posa in opera in noleggio di pulsante di sgancio in emergenza completo di pulsante di colore rosso RAL 3000, cavo multipolare di comando e relativa bobina e/o dispositivo di comando per lo sgancio generale. Opera completa di tutti i materiali, opere ed accessori per rendere l'opera completa, finita e funzionante. | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 |
| TER1 | Fornitura e posa in opera a noleggio di impianto di messa a terra a servizio di gruppo elettrogeno e/o di fornitura ENEL completo di n.2 dispensori verticali di altezza 1,5mt e conduttore in rame tipo FS17 di sezione non inferiore a 1x25mmq per la connessione primaria all'impianto di dispersione. Completo di tutti gli oneri ed accessori per rendere l'opera finita. (resistenza di terra minima 50ohm) | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 2 | € 468,96 | 1 | € 234,48 | 1 |
| TER2 | Fornitura e posa in opera a noleggio di impianto di messa a terra a servizio di gruppo elettrogeno e/o di fornitura ENEL completo di n.4 dispensori verticali di altezza 1,5mt e conduttore in rame tipo FS17 di sezione non inferiore a 1x25mmq per la connessione primaria all'impianto di dispersione. Completo di tutti gli oneri ed accessori per rendere l'opera finita. (resistenza di terra minima 25ohm) | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 2 | € 937,92 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | € 7.581,57 | 2551 | € 3.998,91 | 2552 | € 4.500,70 |
| | | | Santa Maria 1 | | Santa Maria 2 | |
| | Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza posto in cassetta da incasso e/o da esterno di tipo metallico, con sportello anteriore munito di vetro frangibile, completo di spia luminosa di segnalazione presenza rete inclusi cablaggi, accessori | | | | | |
| | | | | | | |
| PUL1 | Fornitura e posa in opera in noleggio di pulsante di sgancio in emergenza completo di pulsante di colore rosso RAL 3000, cavo multipolare di comando e relativa bobina e/o dispositivo di comando per lo sgancio generale. Opera completa di tutti i materiali, opere ed accessori per rendere l'opera completa, finita e funzionante. | € 187,58 | 1 | € 187,58 | 1 | € 187,58 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TER1 | Fornitura e posa in oparea a noleggio di impianto di messa a terra a servizio di gruppo elettrogeno e/o di fornitura ENEL completo di n.2 dispersori verticali di altezza 1,5mt e conduttore in rame tipo FS17 di sezione non inferiore a 1x25mmq per la connessione primaria all'impianto di dispersione. Completo di tutti gli oneri ed accessori per rendere l'opera finita. (resistenza di terra minima 50ohm) | € 234,48 | 1 | € 234,48 | 1 | € 234,48 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TER2 | Fornitura e posa in oparea a noleggio di impianto di messa a terra a servizio di gruppo elettrogeno e/o di fornitura ENEL completo di n.4 dispersori verticali di altezza 1,5mt e conduttore in rame tipo FS17 di sezione non inferiore a 1x25mmq per la connessione primaria all'impianto di dispersione. Completo di tutti gli oneri ed accessori per rendere l'opera finita. (resistenza di terra minima 25ohm) | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 | € 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

